Stadtwerke Frankenthal

Stadtwerke Frankenthal GmbH · Postfach 21 54 · 67211 Frankenthal (Pfalz)

Wormser Straße 111
67227 Frankenthal (Pfalz)
Telefon: 06233 602-0
info@stw-frankenthal.de
www.stw-frankenthal.de

Bearbeitung:
TMN
Kai Altz
kai.altz@stw-frankenthal.de
Telefon: (06233) 602-150

Mehrspartenhauseinführung für Ihr Bauvorhaben: _____

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihr Bauvorhaben benötigen Sie **eine Mehrsparten-Hauseinführung** für nichtunterkellerte Gebäude.

Dieses Hauseinführungs-Bauteil ist bei uns erhältlich. Bitte vereinbaren Sie **zwei Wochen vor Ihrer geplanten Abholung** einen Termin unter der Telefonnummer 06233 602-150. **Bitte achten Sie bei der Abholung des Bauteils unbedingt auf ordnungsgemäße Ladungssicherung.**

Wichtige Hinweise:

Das rechteckige Mehrsparten-Hauseinführungs-Bauteil muss so in die Bodenplatte eingebracht werden, dass später nach Fertigstellung der Fußböden und Wände (Beläge und Verkleidungen eingerechnet) die Nutzung nicht eingeschränkt ist. Dazu sind folgende Abstandsmaße einzuhalten:

Das parallele Abstandsmaß des Bauteils, gemessen von der Mittelachse der vier längs verlaufenden Einführungsöffnungen bis zur fertigen Wand, muss mindestens 100 mm und höchstens 130 mm betragen.
Der seitliche Abstand, im Falle des Einbaus in einer Ecke des Raumes (rechts oder links), muss von der Mittelachse der rechten bzw. linken Einführungsöffnung mindestens 100 mm bis zur fertigen Wand betragen. Weitere Hinweise können Sie auch der Einbauanleitung entnehmen, die Sie zusammen mit dem Mehrsparten-Hauseinführungs-Bauteil bei Abholung erhalten.

Bitte vereinbaren Sie **vor der Verfüllung des Grabens und vor Herstellung der Bodenplatte** einen Termin zur Kontrolle und Einmessung der montierten Mehrsparten-Hauseinführung mit den Stadtwerken Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 / 602-259.

Wir bitten um Verständnis, dass die Stadtwerke Frankenthal für einen eventuellen fehlerhaften oder falsch positionierten Einbau der Mehrsparten-Hauseinführung keine Haftung übernehmen können. Kosten, die für eine eventuelle Instandsetzung oder einen erforderlichen Austausch/Neueinbau entstehen, gehen demnach zu Lasten des Bauherrn.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße
Stadtwerke Frankenthal GmbH

Datum, Unterschrift vom Grundstückseigentümer: _____

Intern: Auftrag: _____ **Intern:** Bedarf erstellt für: ___ m Hauff-Schutzrohr (mit Gas / ohne Gas)

Abholtermin am: _____

Stadtwerke Frankenthal GmbH
Geschäftsführer: Volkmar Langefeld
Vorsitzender des Aufsichtsrates: OB Dr. Nicolas Meyer

Sitz der Gesellschaft: Frankenthal (Pfalz)
Registergericht: Amtsgericht Ludwigshafen HRB/2 1661

Sparkasse Rhein-Haardt
IBAN DE66 5465 1240 0000 0356 00
BIC MALADE51DKH